

DEPARTAMENTO DE
ÁGUA E ESGOTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
Mais por Você. Mais por Várzea Grande.

PEDIDO E RESPOSTA
DE
ESCLARECIMENTO
REF AO PP 009/2021



licitacao daevg <licitacaodae@gmail.com>

URGENTE - A SRA PREGOEIRA EVANILZE PP 09.2021 - SOLICITAÇÃO DE VALORES DE REFERÊNCIA DOS ITENS DO PREGÃO

2 mensagens

Saneamento sanexix <sanexix.saneamento@outlook.com.br>
Para: "licitacaodae@gmail.com" <licitacaodae@gmail.com>

29 de junho de 2021 16:30

Ilustríssima Sra. Pregoeira,

Não visualizei com clareza os valores dos itens 1, 2 e 3 dos três lotes pregão presencial 09/2021.

Solicito os valores unitários, com BDI de cada um desses itens identificados no edital e termo de referencia, na sua ordem para que possamos finalizar a montagem da nossa proposta.

ITEM 01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA – DO TIPO INSTALAÇÃO DE CAVALETE COM HIDRÔMETRO E SUBSTITUIÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE RAMAL. (R\$);

ITEM 02 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA - DO TIPO PADRONIZAÇÕES DE LIGAÇÕES DE ÁGUA (INSTALAÇÃO DE CAVALETE COM HIDRÔMETRO EM RAMAL EXISTENTE). (R\$);

ITEM 03 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ÁGUA - DO TIPO SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO. (R\$).

Atenciosamente,

SaneXIX Saneamento Ltda.
CNPJ 35.497.119/0001-04

licitacao daevg <licitacaodae@gmail.com>
Para: bruno_rossi_@hotmail.com

29 de junho de 2021 16:59

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Obra

Instalação de cavalete e hidrômetro, sem substituição de ramal, em Várzea Grande-MT

Bancos

SINAPI - 02/2021 - Mato Grosso
 SINAPI - 03/2021 - Mato Grosso
 SICRO3 - 10/2020 - Mato Grosso

B.D.I.

29,71%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS INICIAIS						
1.1	261246 EMBASA	000 - PESQUISA PARA DETECTAR VAZAMENTOS, BY PASS, LIGACAO CLANDESTINA, ETC., COM UTILIZACAO GEOFONE E VPO.	UN	1	53,20	69,00	69,00	37,98 %
2		MOVIMENTO DE TERRA						
2.2	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	0,036	31,99	41,49	3,95	2,17 %
2.2	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,036	52,77	68,44	1,49	0,82 %
3		DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTO						
3.1	97631 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	0,09	2,02	2,62	2,46	1,35 %
4		INSTALAÇÃO DE RAMAL, CAVALETE E HIDRÔMETRO						
4.1	Comp Próprio 00219	INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO UNIJATO VAZÃO MÁXIMA DE 1,5 M³/H, DE 1/2"	UNID	1	13,72	17,79	105,62	58,13 %
4.2	Comp Próprio 00220	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE AGUIA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (3/4), PARA 1 MEDIDOR INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO) AF_11/2016	UNID	1	65,74	85,27	17,79	9,79 %
4.3	74048/007 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO, E=3CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	0,09	22,01	28,54	85,27	46,93 %
5		FINALIZAÇÃO SERVIÇO						
5.1	99811 SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²	0,8	2,20	2,85	2,89	1,59 %
5.2	100982 SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	0,09	5,24	6,79	2,28	1,25 %
							0,61	0,34 %

Total sem BDI
 Total do BDI
 Total Geral

140,09
 41,60
 181,69

Obra

Instalação/substituição de hidrômetro em cavalete existente, em Várzea Grande-MT

Bancos

SINAPI - 02/2021 - Mato Grosso
 SBC - 03/2021 - Mato Grosso
 SICRO3 - 10/2020 - Mato Grosso

B.D.I.

29,71%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
Orçamento Sintética								
1		INSTALAÇÃO/TROCA DE HIDRÔMETRO						
1.1	Comp Proprio 00219	INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO UNIJATO VAZÃO MÁXIMA DE 1,5 M ³ /H, DE 1/2"	UNID	1	13,72	17,79	17,79	88,64 %
2		FINALIZAÇÃO SERVIÇO						
2.1	99811 SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m ²	0,8	2,20	2,85	2,28	11,36 %

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

15,48

4,59

20,07

Obra

Instalação de cavalete, hidrômetro e substituição de ramal em via pavimentada na cidade de Várzea Grande-MT

Bancos
 SINAPI - 02/2021 - Mato Grosso
 SBC - 03/2021 - Mato Grosso
 SICRO3 - 10/2020 - Mato Grosso

B.D.I.
 29,71%

Orçamento Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
1		SERVIÇOS INICIAIS			
1.1	261246 EMBASA	000 - PESQUISA PARA DETECTAR VAZAMENTOS, BY PASS, LIGACAO CLANDESTINA, ETC., COM UTILIZACAO GEOFONE E VPO.	UN	1	53,20
1.2	97053 SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	M	4	7,41
2		MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	73599 SINAPI	ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETOROCHA PROF. 0 < H < 4 M	M3	1,76	10,18
2.2	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,76	31,99
3		DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO E PAVIMENTO			
3.1	97631 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	0,8	2,02
3.2	97636 SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	0,07	10,95
3.3	94963 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,04	313,25
3.4	102098 SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020	m³	0,07	1.152,92
4		INSTALAÇÃO DE RAMAL, CAVALETE E HIDRÔMETRO			
4.1	Comp Próprio 00219	INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO UNIJATO VAZÃO MÁXIMA DE 1,5 M³/H. DE 1/2"	UNID	1	13,72
4.2	Comp Próprio 00220	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (2"). PARA 1 MEDIDOR -INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE	UNID	1	65,74

5.2

100982 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AE 07/2020

m³

0,11

5,24

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral
